



SAKKU-YIW, Actions pour l'Espoir

11, Allée des Alpes. 94350 VILLIERS SUR MARNE

23 Juillet 2014

**DEVIS DE CONSTRUCTION DE PUIITS DANS LE VILLAGE DE DOUDAM,
COMMUNE DE DIOUROUB, DEPARTEMENT DE FATICK,**

Profondeur Estimé:10 mètres

Type Sol: Normal

ARTICLE	DESIGNATION	P.U (FCFA)	QUANTITE	PRIX TOTAL (FCFA)
Tube rond d80	Supports de puisage	36000	1	36000
Briques 20*20*40	Mur de façade	200	300	60000
Profondeur avec buse	Puits	15000 Mo	10m	150000
Ciment	Puits	70 000	1 T,05	85000
Fer	Puits	25000/100kg	300 kg	75000
Frais Divers	Béton, sable maçonnerie, etc..	100 000		100000
Corde d10	Puisage	500	20 m	10000
Poulie	Roulement	2500	1	2500
Seau	Puisage	1000	1	1000
Sable	Enduit maçonnerie	17000	2	34000
	Analyse Eau	50000	1	50000
Frais reportage	Reportage début et fin	30 000	2	60000
Frais divers	Transport, etc.			200000
Frais divers	Chauffeur	20 000	2/jour	40000
TOTAL				903.500 F CFA Soit 1224,92 Euro

Ce présent devis est arrêté à la somme de : **NEUF CENT TROIS MILLE CINQ CENT FRANCS CFA**



SAKKU-YIW, Actions pour l'Espoir

11, Allée des Alpes. 94350 VILLIERS SUR MARNE

July 23, 2014

**QUOTATION FOR DIGGING A WELL IN VILLAGE OF DOUDAM
COMMON DIUROUB, DEPARTMENT FATICK**

Estimated depth: 10 meters

Type Floor: Normal

ITEM	DESIGNATION	PRICE (FCFA)	QUANTITY	TOTAL PRICE (FCFA)
ROUND TUBE D80	SUPPORTS FETCHING	36000	1	36000
BRICKS 20*20*40	FACADE WALL	200	300	60000
DEPTH WITH NOZZLE	WELL	15000 Mo	10m	150000
CEMENT	WELL	70 000	1 T,05	85000
IRON	WELL	25000/100 kg	300 kg	75000
MISCELLANEOUS EXPENSES	CONCRETE, MASONRY SAND, ETC. ..	100 000		100000
ROPE 10 METERS	BAILING	500	20 m	10000
PULLEY	ROLLING	2500	1	2500
BUCKET	BAILING	1000	1	1000
SAND	COATED MASONRY	17000	2	34000
	WATER ANALYSIS	50000	1	50000
REPORTING COSTS	REPORT START AND END	30 000	2	60000
MISCELLANEOUS EXPENSES	TRANSPORTATION, ETC..			100000
MISCELLANEOUS EXPENSES	DRIVER	20 000	2/jour	40000
TOTAL				903.500 F CFA Soit 1224,92 Euro

That this estimate is stopped at the sum of: **NINE HUNDRED THREE THOUSAND FIVE HUNDRED FRANCS CFA**