



JANVIER, 2025

DEVIS DE CONFECTION DE PUITS AU VILLAGE DE WOURIDIE, REGION DE KEDOUGOU

Profondeur Estimé : 12 mètres Type Sol : ROCHEUX

ARTICLE	DESIGNATION	P.U (FCFA)	QUANTITE	PRIX TOTAL (FCFA)
Tube rond d80	Supports de puisage	36000	1	36000
Briques 20*20*40	Mur de façade	200	300	60000
Profondeur avec buse	Puits	25000 Mo	12m	300000
Ciment	Puits	70000/T	1 T 13 SACS	115500
Fer	Puits	45000	2.5/100	112500
Frais Divers	Beton, sable maçonnerie, etc..	120 000		120000
Corde d10	Puisage	500	15m	7500
Poulie	Roulement	6000	1	6000
Seau	Puisage	1000	2	2000
FRAIS	CARRELAGE	4500	45	202500
Tableau	Tableau	25000	1	22000
Frais reportage	Reportage début et fin	30 000	2	60000
Frais divers	Transport, avec chauffeur etc.			350000
Frais de gestion	Gestion du projet	150000	1	150000
TOTAL				1.544.000 F Soit 2354 €)

Ce présent devis est arrêté à la somme de : **UN MILLION CINQ CENT QUARANTE QUATRE
MILLE FRANCS CFA**